

Wykonanie remontu pomieszczeń socjalno-rekreacyjnych w Zespole Szkół Przyrodniczych przy ul. Gołęcińskiej 9 w Poznaniu

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.	Przedmiar	Cena jedn. Netto	Wartość netto
1	KNR 4-01 0354-01 Uproszczona	Wykucie z muru nadproży	m	3		
2	KNR AT-12 0104-03 Uproszczona	Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 (ścianki hotelowe)	m2	52		
3	KNNR 4 1425-05 Uproszczona	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 10 cm	m2	29		
4	NNRNKB 202 1132-01 Uproszczona	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 15 mm pom. 06	m2	107		
5	TZKNBK XVII 56-05 Uproszczona	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 10 dm3	szt.	3		
6	KNR AT-43 0304-01 Uproszczona	Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe z zewnątrz kanału.; pokrycie jednowarstwowe, odporność ogniowa E 30 (system 6.80.20)	m2	16		
7	KNR AT-44 0301-03 Uproszczona	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	mbelki	3		
8	KNKRB 3 0302-01 Uproszczona	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m2	20		
9	KNR K-04 0302-03 Uproszczona	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)	m2	350		
10	KNR 0-12 0829-03 Uproszczona	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	60		
11	KNR 0-12 1118-04 Uproszczona	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	42		
12	KSNR 2 1003-05 Uproszczona	Montaż drzwi zewnętrznych	szt.	1		
13	KSNR 2 1002-01 Uproszczona	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z ościeżnicami	szt.	5		
14	KNR AT-43 0213-03 Uproszczona	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m2	180		
15	TZKNBK XV 0211-02 Uproszczona	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2	394		
16	Uproszczona	Montaż kabin WC systemowych		2		
17	Uproszczona	Montaż WC	szt.	2		
18	KNR 9-26 0205-01 Uproszczona	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15	kpl.	2		
19	Uproszczona	Montaż umywalk	szt.	3		
20	KNP 02 1119-03.01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW - heterogeniczna gr. 2mm w tym warstwa ścierna 0,7 mm, z wywinięciem 10 cm na ściany - dostawa i montaż wraz ze spawaniem styków arkuszy	m2	130		
			Razem wartość netto			
			Podatek VAT 23 %			

Razem wartość Brutto