
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: malowanie korytarzy II i III piętra WNoŻiŻ
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polskiego 28
Poznań
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 28
Poznań

DATA OPRACOWANIA: 2022-05-05

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-05-05

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace malarskie			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią	m2		
		535,233 * 1,1	m2	588,756	
				RAZEM	588,756
2 d.1	E-0510 4600 -05	Analogia zabezpieczenie ościeżnic taśmą malarską	m		
		20 * 4 * 6 + (2,4 + 2,2) * 1 * 2 + (2,5 + 4,85) * 2 + (2,4 + 4,8) * 2 * 2 + (2,61 + 2,53) * 2 * 2 + (2,4 + 2,2) * 2 * 1	m	562,460	
				RAZEM	562,460
3 d.1	E-0510 4600 -05	Analogia zabezpieczenie cokolika taśmą taśmą malarską szeroką	m		
		2 * (82,63 + 4,8) * 2	m	349,720	
				RAZEM	349,720
4 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany i sufity	m2		
		836,686 + 535,233	m2	1 371,919	
				RAZEM	1 371,919
5 d.1	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów przyjęto 10 procent	m2		
		836,686 * 0,1	m2	83,669	
				RAZEM	83,669
6 d.1	KNKRB 2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów przyjęto 5 procent	m2		
		535,233 * 0,05	m2	26,762	
				RAZEM	26,762
7 d.1	KNNR 2 1902-11	Analogia GK - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW -	m		
		(12 + 13 * 3) * 1,3 * 2 + 24 * 1,3 * 1 + 4,534	m	168,334	
				RAZEM	168,334
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m2		
		836,686 + 535,233	m2	1 371,919	
				RAZEM	1 371,919
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian	m2		
		((84,26 + 1,09 + 1,47 + 2,05 + 3,15) * 2,50 + (0,4 * 25 + 0,5 * 32 + 0,6 * 5) * 2,50 + (84,36 + 1,47) * 2,50 - (1,27 * 2,4 + 1,21 * 2,34 * 4 + 1,3 * 2,42 * 4 + 2,4 * 2,4 * 2 + 5,6 * 1,62 * 6 + 2,75 * 1,62 * 2 + 4,1 * 1,62 + 4,87 * 2,4)) + ((84,26 + 1,09 + 1,47 + 2,05 + 3,15) * 2,60 + (0,4 * 25 + 0,5 * 32 + 0,6 * 5) * 2,60 + (84,36 + 1,47) * 2,60 - (1,27 * 2,4 + 1,21 * 2,34 * 4 + 1,3 * 2,42 * 4 + 2,4 * 2,4 * 2 + 5,6 * 1,62 * 6 + 2,75 * 1,62 * 2 + 4,1 * 1,62 + 4,87 * 2,4) + 0,35 * 2,25 * 14 * 2)	m2	836,686	
				RAZEM	836,686
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		84,36 * 3,15 + 1,47 * 1,09 + 84,36 * 3,15 + 2,1 * 1,03	m2	535,233	
				RAZEM	535,233
11 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - pasy ochronne szer 30 cm na ścianach	m2		
		(84,26 + 1,47 * 2 + 1,09 + 2,05 - 14 * 1,05) * 0,3 + (84,26 + 2,1 * 2 + 1,03 + 2,13 - 14 * 1,05) * 0,3	m2	45,768	
				RAZEM	45,768
12 d.1	KNR AT-42 0110-05	Cokoliki przyściennie z płytek 30x15 cm na kleju epoksydowym - uzupełnienie brakujących cokolików	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		(14 + 16) * 2,05 * 1,05	m2	64,575	
				RAZEM	64,575
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną przeszklonych drzwi stalowych	m2		
		(2,63 * 2,4 + 2,4 * 2,4 + 4,8 * 2,4 + 1,25 * 2,5) * 2	m2	53,434	
				RAZEM	53,434
15 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur co przy grzejnikach	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczelin malowane jednostronnie - analogia przeszklone wnęki	m2		
		19,82	m2	19,820	
				RAZEM	19,820
17 d.1	KNR 4-03 0308-02	montaż i demontaż gniazd elektrycznych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.1	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	kpl.		
		56	kpl.	56,000	
				RAZEM	56,000
19 d.1	KNR-W 5-08 0510-05	Montaż na gotowym podłożu lamp LED - materiał Inwestora	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
20 d.1	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwiczki hydrantów	m2		
		0,48 * 0,62 * 4	m2	1,190	
				RAZEM	1,190